

工程费用计算程序表

单位(专业)工程名称:温岭市CB030206地块城北横塘村室外配套工程-污水工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	计算公式	金额(元)
一	直接工程费	Σ (分部分项工程量 \times 工料单价)	232884.00
1	1.人工费		34778.00
2	2.机械费		9684.00
二	施工技术措施费	Σ (措施项目工程量 \times 工料单价)	0.00
3	3.人工费		0.00
4	4.机械费		0.00
三	施工组织措施费	Σ ((1+2+3+4) \times 相应费率)	805.00
1	冬雨季施工增加费	(1+2+3+4) \times 0.19%	84.00
2	夜间施工增加费	(1+2+3+4) \times 0%	0.00
3	已完工程及设备保护费	(1+2+3+4) \times 0.04%	18.00
4	二次搬运费	(1+2+3+4) \times 0.71%	316.00
5	行车、行人干扰增加费	(1+2+3+4) \times 0%	0.00
6	提前竣工增加费	(1+2+3+4) \times 0.83%	369.00
7	工程定位复测费	(1+2+3+4) \times 0.04%	18.00
8	特殊地区施工增加费	(1+2+3+4) \times 0%	0.00
9	其他施工组织措施费	按相关规定计算	0.00
四	企业管理费	(1+2+3+4) \times 19.81%	8808.00
五	利润	(1+2+3+4) \times 12%	5335.00
六	暂列金额	含创标化工地增加费	0.00
七	规费	(1+2+3+4) \times 7.3%	3246.00
八	总承包服务费	分包项目造价 \times 0%	0.00
九	计税不计费项目	计税不计费项目	0.00
十	民工工伤保险	(一+二+三+四+五+六+七+八+九) \times 0.195%	490.00
	甲供材料金额		0.00
	甲供水电金额		0.00
	甲供材料采保费	不含水电甲供材料金额 \times 1.5%	0.00
十一	税金	(一+二+三+四+五+六+七+八+九+十-甲供材料金额+甲供材料采保费) \times 10%	25157.00
十二	建设工程造价	一+二+三+四+五+六+七+八+九+十+十一	276725.00
十三	下浮费	十二 \times 0%	0.00
十四	单列施工组织措施费	14.1+14.2+14.3	5821.00
1	安全文明施工费	(1+2+3+4) \times 11.88%	5282.00
2	民工工伤保险	14.1 \times 0.195%	10.00
3	税金	(14.1+14.2) \times 10%	529.00
十五	建设工程总造价大写	贰拾捌万贰仟伍佰肆拾陆元整	282546.00

工程预算书

工程名称:污水工程

第1页 共3页

序号	编号	名称	单位	数量	单价	合价
		一、DN200PE管铺设				81896.25
1	台补5-3	聚乙烯给水管安装(对接热熔) 管外径200mm	m	263.000	100.89	26534.07
2	6-210	管道闭水试验 管径200mm	m	263.000	2.31	607.53
3	6-266	砂石垫层	m ³	36.984	183.78	6796.99
4	6-266	中粗砂垫层	m ³	12.986	203.74	2645.69
5	6-286	中粗砂沟槽回填	m ³	208.055	190.12	39555.43
6	2-17换	平铺土工布 搭接	m ²	999.400	5.76	5756.54
		二、Φ700污水检查井				17073.85
7	6-224	井垫层(片石)	m ³	9.954	157.66	1569.32
8	6-229	混凝土井垫层 C20(40)	m ³	1.569	485.61	761.70
9	6-229	混凝土井底板 C25(40)	m ³	2.393	510.51	1221.72
10	6-1125换	现浇构件钢筋(螺纹钢) 直径Φmm 圆形构筑物钢筋	t	0.083	4637.73	383.50
11	6-1124换	现浇构件钢筋(圆钢) 直径Φmm 圆形构筑物钢筋	t	0.072	5351.11	384.88
12	6-1044	现浇混凝土基础垫层木模	m ²	10.908	34.42	375.44
13	6-230	圆形井砖砌 水泥砂浆 M10.0	m ³	8.854	487.18	4313.27
14	6-237	砖墙井壁抹灰	m ²	69.930	30.25	2115.37
15	6-239	砖墙流槽抹灰	m ²	3.079	26.83	82.60
16	6-249	钢筋混凝土井圈制作 C30(40)	m ³	1.360	573.75	780.30
17	6-1103	现浇混凝土小型构件木模	m ²	12.757	79.57	1015.11
18	6-253	钢纤维混凝土检查井井盖安装 Φ700	套	8.000	330.97	2647.76
19	综合价	高强度聚乙烯安全防护网	套	8.000	60.00	480.00
20	6-1137	钢管工程 井深2m以内	座	8.000	87.86	702.88
21	综合价	膨胀橡胶密封圈(做法与工艺按设计要求)	处	16.000	15.00	240.00
		三、Φ1000污水检查井				68547.56
22	6-224	井垫层(片石)	m ³	35.679	157.66	5625.08
23	6-229	混凝土井垫层 C20(40)	m ³	5.829	485.61	2830.83
24	6-229	混凝土井底板 C25(40)	m ³	8.235	510.51	4203.96
25	6-1125换	现浇构件钢筋(螺纹钢) 直径Φmm 圆形构筑物钢筋	t	0.422	4637.73	1958.01
26	6-1124换	现浇构件钢筋(圆钢) 直径Φmm 圆形构筑物钢筋	t	0.197	5351.11	1054.71
本页小计						114642.69

工程预算书

工程名称:污水工程

第2页 共3页

序号	编号	名称	单位	数量	单价	合价
27	6-1044	现浇混凝土基础垫层木模	m2	27.344	34.42	941.20
28	6-230	圆形井砖砌`水泥砂浆 M10.0	m3	39.403	487.18	19196.40
29	6-237	砖墙井壁抹灰	m2	307.859	30.25	9312.74
30	6-239	砖墙流槽抹灰	m2	16.493	26.83	442.52
31	6-249	钢筋混凝土井圈制作`C30 (40)	m3	3.570	573.75	2048.29
32	6-1103	现浇混凝土小型构件木模	m2	33.488	79.57	2664.66
33	6-253	钢纤维混凝土检查井井盖安装φ700	套	21.000	330.97	6950.37
34	综合价	高强度聚乙烯安全防护网	套	21.000	60.00	1260.00
35	综合价	塑钢踏步	座	147.000	40.00	5880.00
36	6-1138	钢管工程 井深4m以内	座	21.000	168.99	3548.79
37	综合价	膨胀橡胶密封圈 (做法与工艺按设计要求)	处	42.000	15.00	630.00
		四、土石方工程				10090.47
38	1-57	挖掘机挖三类土 不装车	m3	296.420	2.73	809.23
39	1-57换	挖掘机挖三类土 不装车`机械挖湿土	m3	74.105	3.22	238.62
40	1-8换	人工辅助挖沟槽土方 深2m以内 三类土	m3	74.105	36.04	2670.75
41	1-8换	人工辅助挖沟槽土方 深2m以内 三类土`人工挖湿土`	m3	18.526	42.53	787.92
42	1-87	槽、坑 填土夯实	m3	196.873	10.81	2128.19
43	1-347	湿土排水	m3	98.632	6.26	617.44
44	1-62	装载机装松散土	m3	266.760	1.71	456.16
45	1-68换	自卸汽车运土 `运距3(km)	m3	266.760	8.93	2382.16
		五、其他				55276.10
46	A9-28	7#混凝土化粪池 容积18m3	座	1.000	28384.94	28384.94
47	6-267	块石垫层	m3	21.000	156.86	3294.06
48	1-147	陆上挖掘机打槽型钢板桩	t	25.132	233.43	5866.47
49	1-149	陆上挖掘机拔槽型钢板桩	t	25.132	83.46	2097.48
50	6-1125换	现浇构件钢筋(螺纹钢) 直径Φmm`矩形构筑物钢筋	t	2.670	4474.14	11945.95
51	6-1124换	现浇构件钢筋(圆钢) 直径Φmm`矩形构筑物钢筋	t	0.530	5083.56	2694.29
52	6-253	钢纤维混凝土检查井井盖安装φ700	套	3.000	330.97	992.91
本页小计						118241.54

主要材料价格表

单位(专业)工程名称:温岭市CB030206地块城北横塘村室外配套工程-污水工程

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	单价(元)	备注
1	0000001	一类人工		工日	85	
2	0000011	二类人工		工日	92	
3	j0000011	人工(机械)		工日	92	
4	0101001	螺纹钢	III级HRB综合	t	3517	
5	0341011	电焊条		kg	6.12	
6	0351001	圆钉		kg	6.03	
7	0357103	镀锌铁丝	10#	kg	5.17	
8	0357104	镀锌铁丝	12#	kg	5.17	
9	0357109	镀锌铁丝	22#	kg	5.6	
10	0359131	预埋铁件		kg	4.74	
11	0401031	水泥	42.5	kg	0.53	
12	0403043	黄砂(净砂)	综合	t	88.35	
13	0403045	中粗砂	回填	t	88.35	
14	0403045	黄砂(毛砂)	综合	t	61.17	
15	0405001	碎石		t	93.2	
16	0411001	片石		t	42.72	
17	0413091	混凝土实心砖	240×115×53	千块	476	
18	1033041	土工布	200g/m ²	m ²	3.45	
19	3001001	钢支撑		kg	3.88	
20	3115001	水		m ³	8.835	
21	3201021	木模板		m ³	1466	
22	3201031	复合模板		m ²	32.33	
23	3209001	槽型钢板桩		t	3922	
24	3209151	木支撑		m ³	1466	
25	j1201011	柴油(机械)		kg	6.37	
26	j1201021	汽油(机械)		kg	7.24	
27	j3115031	电(机械)		kw·h	0.638	
28	综合价	塑钢踏步		座	40	
29	综合价	膨胀橡胶密封圈(做法与工艺按设计要求)		处	15	
30	综合价	高强度聚乙烯安全防护网		套	60	

