

工程费用计算程序表

单位(专业)工程名称:单位工程-建筑

第1页 共1页

序号	汇总内容	计算公式	金额(元)
一	直接工程费	Σ (分部分项工程量 \times 工料单价)	326115.92
1	1. 人工费		40306.97
2	2. 机械费		1366.82
二	施工技术措施费	Σ (措施项目工程量 \times 工料单价)	0.00
3	3. 人工费		0.00
4	4. 机械费		0.00
三	施工组织措施费	Σ ((1+2+3+4) \times 相应费率)	758.46
1	冬雨季施工增加费	(1+2+3+4) \times 0.2%	83.35
2	夜间施工增加费	(1+2+3+4) \times 0%	0.00
3	已完工程及设备保护费	(1+2+3+4) \times 0.025%	10.42
4	二次搬运费	(1+2+3+4) \times 0.44%	183.36
5	行车、行人干扰增加费	(1+2+3+4) \times 0%	0.00
6	提前竣工增加费	(1+2+3+4) \times 1.135%	473.00
7	工程定位复测费	(1+2+3+4) \times 0.02%	8.33
8	特殊地区施工增加费	(1+2+3+4) \times 0%	0.00
9	其他施工组织措施费	按相关规定计算	0.00
四	企业管理费	(1+2+3+4) \times 16.98%	7076.21
五	利润	(1+2+3+4) \times 8.5%	3542.27
六	暂列金额	含创标化工地增加费	10000.00
七	规费	(1+2+3+4) \times 10.4%	4334.07
八	总承包服务费	分包项目造价 \times 0%	0.00
九	计税不计费项目	计税不计费项目	0.00
十	民工工伤保险	(一+二+三+四+五+六+七+八+九) \times 0.165%	580.51
	甲供材料金额		0.00
	甲供水电金额		0.00
	甲供材料采保费	不含水电甲供材料金额 \times 1.5%	0.00
十一	税金	(一+二+三+四+五+六+七+八+九+十-甲供材料金额+甲供材料采保费) \times 9%	31716.67
十二	建设工程造价	一+二+三+四+五+六+七+八+九+十+十一	384124.11
十三	下浮费	十二 \times 0%	0.00
十四	单列施工组织措施费	14.1+14.2+14.3	2984.76
1	安全文明施工费	(1+2+3+4) \times 6.56%	2733.80
2	民工工伤保险	14.1 \times 0.165%	4.51
3	税金	(14.1+14.2) \times 9%	246.45
十五	建设工程总造价大写	叁拾捌万柒仟壹佰零捌元捌角柒分	387108.87

工程预算书

工程名称:建筑

第1页 共2页

序号	编号	名称	单位	数量	单价	合价
		墙柱面工程				92643.85
1	11-2	墙面水泥砂浆抹灰 ~14+6mm	m2	490.000	22.67	11108.30
2	11-21	零星抹灰 水泥砂浆~	m2	31.000	47.28	1465.68
3	11-40	装饰线条抹灰增加费(凸出宽200以内) ~三道以内	m	62.400	9.37	584.69
4	14-169	月白色真石漆外墙涂料(三遍)	m2	490.000	100.00	49000.00
5	11-8	墙面水泥砂浆抹底灰~15mm厚	m2	274.320	14.91	4090.11
6	11-56	水泥砂浆粘贴600*300浅灰色墙面瓷砖 (周长1200mm以上)	m2	274.320	96.22	26395.07
		地面工程				79367.88
7	10-32	600*600地砖楼地面 周长2400mm以 上密缝	m2	240.540	130.56	31404.90
8	10-17	603#花岗岩火烧面600*600楼地面湿 铺 水泥砂浆	m2	122.889	171.13	21029.99
9	10-80	芝麻灰花岗岩楼梯面	m2	43.200	303.26	13100.83
10	10-88	楼梯踏步防滑条	m	288.000	25.04	7211.52
11	10-111换	靠墙扶手 不锈钢管	m	31.200	212.20	6620.64
		天棚工程				85150.67
12	12-18	轻钢龙骨吊顶平面(U50型)	m2	459.380	42.90	19707.40
13	12-40	按在U型轻钢龙骨上^铝合金扣板	m2	459.380	142.46	65443.27
		门窗工程				57924.94
14	13-42	铝合金平开门安装	m2	56.100	377.40	21172.14
15	13-99	铝合金推拉窗安装	m2	129.240	268.96	34760.39
16	15-138	木门窗拆除	m2	185.340	10.75	1992.41
		脚手架工程				5690.50
17	16-30*A0.4B 0.1换	外墙脚手架 高度13m内`仅勾缝、刷 浆、油漆	m2	710.400	4.28	3040.51
18	16-38*A0.6B 0.3换	内墙脚手架 高度3.6m内`内墙饰面脚 手架	m2	274.320	1.38	378.56
19	16-40*A0.6B 0.3换	满堂脚手架~基本层3.6m~5.2m`天棚 饰面脚手架	m2	363.429	6.25	2271.43
		其他工程				5338.08
20	7-57	聚脂胎SBS改性沥青卷材 平面	m2	39.600	53.95	2136.42
21	15-150	汽车运建筑垃圾~运距5km	m3	5.550	90.39	501.66
22	综合价	建筑垃圾清理、及上车	项	1.000	1200.00	1200.00
本页小计						324615.92

主要材料价格表

单位(专业)工程名称:单位工程-建筑

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	单价(元)	备注
1	0000011	二类人工		工日	93.84	
2	0000021	三类人工		工日	107.1	
3	j0000011	人工(机械)		工日	93.84	
4	0145101	铝合金扣板	单面	m ²	119	
5	0341013	电焊条	E43系列	kg	6.28	
6	0357102	镀锌铁丝	8#	kg	5.75	
7	0357107	镀锌铁丝	18#	kg	6.19	
8	0359131	预埋铁件		kg	4.87	
9	0401031	水泥	42.5	kg	0.482	
10	0401071	白水泥		kg	0.796	
11	0403043	黄砂(净砂)	综合	t	96.12	
12	0665061	瓷砖	600*300	m ²	53.1	
13	0665121	抛光砖	800×800	m ²	88.5	
14	0701101	603#花岗岩火烧面	600*600	m ²	130	
15	0831131	轻型龙骨	U50	m ²	17.7	
16	0909061	铝合金平开门		m ²	327	
17	0909091	铝合金推拉窗		m ²	235	
18	3115001	水		m ³	8.155	
19	3203001	脚手架钢管		kg	3.98	
20	3203171	脚手架十字扣		副	5.58	
21	3203191	脚手架斜扣		副	5.58	
22	3203211	脚手架一字扣		副	5.58	
23	j1201021	汽油(机械)		kg	7.66	
24	j3115031	电(机械)		kw·h	0.589	
25	综合价	建筑垃圾清理、及上车		项	1200	
26	综合价	建筑材料垂直运输费		项	1500	
27	0000021	三类人工		工日	50	
28	1101431	月白色真石漆外墙涂料(三遍)		平米	100	

工程费用计算程序表

单位(专业)工程名称:单位工程-安装

第1页 共1页

序号	汇总内容	计算公式	金额(元)
一	直接工程费	Σ (分部分项工程量 \times 工料单价)	14533.39
1	1. 人工费		1632.99
2	2. 机械费		82.76
二	施工技术措施费	Σ (措施项目工程量 \times 工料单价)	0.00
3	3. 人工费		0.00
4	4. 机械费		0.00
三	施工组织措施费	Σ ((1+2+3+4) \times 相应费率)	40.07
1	冬雨季施工增加费	$(1+2+3+4) \times 0.12\%$	2.06
2	夜间施工增加费	$(1+2+3+4) \times 0\%$	0.00
3	已完工程及设备保护费	$(1+2+3+4) \times 0.065\%$	1.12
4	二次搬运费	$(1+2+3+4) \times 0.24\%$	4.12
5	行车、行人干扰增加费	$(1+2+3+4) \times 0\%$	0.00
6	提前竣工增加费	$(1+2+3+4) \times 1.89\%$	32.43
7	工程定位复测费	$(1+2+3+4) \times 0.02\%$	0.34
8	特殊地区施工增加费	$(1+2+3+4) \times 0\%$	0.00
9	其他施工组织措施费	按相关规定计算	0.00
四	企业管理费	$(1+2+3+4) \times 24.336\%$	417.54
五	利润	$(1+2+3+4) \times 10\%$	171.58
六	暂列金额	含创标化工地增加费	0.00
七	规费	$(1+2+3+4) \times 11.96\%$	205.20
八	总承包服务费	分包项目造价 $\times 0\%$	0.00
九	计税不计费项目	计税不计费项目	0.00
十	民工工伤保险	$(一+二+三+四+五+六+七+八+九) \times 0.165\%$	25.36
	甲供材料金额		0.00
	甲供水电金额		0.00
	甲供材料采保费	不含水电甲供材料金额 $\times 1.5\%$	0.00
十一	税金	$(一+二+三+四+五+六+七+八+九+十-甲供材料金额+甲供材料采保费) \times 9\%$	1385.38
十二	建设工程造价	一+二+三+四+五+六+七+八+九+十+十一	16778.52
十三	下浮费	十二 $\times 0\%$	0.00
十四	单列施工组织措施费	14.1+14.2+14.3	93.75
1	安全文明施工费	$(1+2+3+4) \times 5.005\%$	85.87
2	民工工伤保险	14.1 $\times 0.165\%$	0.14
3	税金	$(14.1+14.2) \times 9\%$	7.74
十五	建设工程总造价大写	壹万陆仟捌佰柒拾贰元贰角柒分	16872.27

