

工程费用计算程序表

单位(专业)工程名称:单位工程-园林

第1页 共1页

序号	汇总内容	计算公式	金额(元)
一	直接工程费	Σ (分部分项工程量 \times 工料单价)	255684.80
1	1. 人工费		23434.70
2	2. 机械费		1092.79
二	施工技术措施费	Σ (措施项目工程量 \times 工料单价)	0.00
3	3. 人工费		0.00
4	4. 机械费		0.00
三	施工组织措施费	Σ ((1+2+3+4) \times 相应费率)	826.58
1	冬雨季施工增加费	$(1+2+3+4) \times 0.24\%$	58.87
2	夜间施工增加费	$(1+2+3+4) \times 0\%$	0.00
3	已完工程及设备保护费	$(1+2+3+4) \times 0.08\%$	19.62
4	二次搬运费	$(1+2+3+4) \times 0.21\%$	51.51
5	行车、行人干扰增加费	$(1+2+3+4) \times 0\%$	0.00
6	提前竣工增加费	$(1+2+3+4) \times 2.8\%$	686.77
7	工程定位复测费	$(1+2+3+4) \times 0.04\%$	9.81
8	特殊地区施工增加费	$(1+2+3+4) \times 0\%$	0.00
9	其他施工组织措施费	按相关规定计算	0.00
四	企业管理费	$(1+2+3+4) \times 21.93\%$	5378.88
五	利润	$(1+2+3+4) \times 11\%$	2698.02
六	暂列金额	暂列金	10000.00
七	规费	$(1+2+3+4) \times 13.19\%$	3235.18
八	总承包服务费	分包项目造价 $\times 0\%$	0.00
九	计税不计费项目	计税不计费项目	0.00
十	民工工伤保险	$(一+二+三+四+五+六+七+八+九) \times 0.165\%$	458.41
	甲供材料金额		0.00
	甲供水电金额		0.00
	甲供材料采保费	不含水电甲供材料金额 $\times 1.5\%$	0.00
十一	税金	$(一+二+三+四+五+六+七+八+九+十-甲供材料金额+甲供材料采保费) \times 9\%$	25045.37
十二	建设工程造价	一+二+三+四+五+六+七+八+九+十+十一	303327.24
十三	下浮费	十二 $\times 0\%$	0.00
十四	单列施工组织措施费	14.1+14.2+14.3	2219.98
1	安全文明施工费	$(1+2+3+4) \times 8.29\%$	2033.33
2	民工工伤保险	14.1 $\times 0.165\%$	3.35
3	税金	$(14.1+14.2) \times 9\%$	183.30
十五	建设工程总造价大写	叁拾万伍仟伍佰肆拾柒元贰角贰分	305547.22

工程预算书

工程名称: 园林

第1页 共4页

序号	编号	名称	单位	数量	单价	合价
		村牌				45894.31
1	A1-2	挖槽坑（深3m以内）三类土	m3	31.943	58.37	1864.51
2	4-132	基础垫层 干铺碎石	m3	5.324	219.62	1169.26
3	6-1换	素混凝土垫层^现浇现拌混凝土 C20（40）	m3	5.324	435.03	2316.10
4	6-4	现浇现拌杯形、独立、带形基础钢筋混凝土	m3	12.560	419.19	5265.03
5	14-1	现浇混凝土垫层木模	m2	3.080	39.34	121.17
6	6-138	现浇构件钢筋制作安装 螺纹钢	t	0.628	4477.56	2811.91
7	14-11	现浇独立基础 复合木模	m2	12.320	46.24	569.68
8	A3-93换	浆砌块石普通墙^水泥砂浆 M10.0	m3	19.570	441.04	8631.15
9	综合价	600*600mm“硃天东村”不锈钢字	个	4.000	700.00	2800.00
10	综合价	500*500mm不锈钢字	个	6.000	500.00	3000.00
11	综合价	成品瓦缸	个	5.000	300.00	1500.00
12	综合价	成品Φ600，60mm厚石磨定制，嵌入石头，大理石胶水固定	个	4.000	300.00	1200.00
13	暂定价	成品石窗定制	m2	14.230	900.00	12807.00
14	暂估价	2370*1250人形50厚3mm不锈钢剪影造型	个	1.000	1200.00	1200.00
15	D3-180	预埋铁件制作、安装	t	0.080	7981.31	638.50
		浆砌块石、青石板铺装				43198.14
16	A1-2	挖槽坑（深3m以内）三类土	m3	6.900	58.37	402.75
17	4-134	基础垫层 干铺块石	m3	10.100	141.28	1426.93
18	6-1换	素混凝土垫层^现浇现拌混凝土 C20（40）	m3	9.600	435.03	4176.29
19	6-4	现浇现拌杯形、独立、带形基础钢筋混凝土	m3	8.050	419.19	3374.48
20	14-1	现浇混凝土垫层木模	m2	3.080	39.34	121.17
21	4-122	打圆木桩	m3	1.899	1932.66	3670.12
22	D1-386换	浆砌块石挡土墙^水泥砂浆 M10.0	m3	16.800	434.44	7298.59
23	D6-240	石墙勾缝	m2	23.000	13.04	299.92
24	D1-383	现浇混凝土压顶^C20（40）	m3	0.500	504.34	252.17
25	D1-385	现浇混凝土模板压顶	m2	2.000	42.22	84.44
26	6-138	现浇构件钢筋制作安装 螺纹钢	t	0.628	4477.56	2811.91
本页小计						69813.08

工程预算书

工程名称: 园林

第2页 共4页

序号	编号	名称	单位	数量	单价	合价
27	6-136	现浇构件钢筋制作安装 圆钢Φ10以内	t	0.120	5463.12	655.57
28	综合价	成品混凝土预制栏杆外刷栗色漆	m	40.000	160.00	6400.00
29	2-75	青石板铺装500*300*80	m ²	60.000	203.73	12223.80
		生态洗衣房				87548.27
30	A1-2	挖槽坑（深3m以内）三类土	m ³	16.992	58.37	991.82
31	4-132	基础垫层 干铺碎石	m ³	7.482	219.62	1643.20
32	6-1换	素混凝土垫层~现浇现拌混凝土 C20（40）	m ³	4.248	435.03	1848.01
33	6-4	现浇现拌杯形、独立、带形基础钢筋混凝土	m ³	5.597	419.19	2346.21
34	14-1	现浇混凝土垫层木模	m ²	3.080	39.34	121.17
35	14-11	现浇独立基础 复合木模	m ²	10.176	46.24	470.54
36	6-7换	现浇现拌混凝土浇捣圆形柱、矩形柱断面周长70cm以内~现浇现拌混凝土 C30（20）	m ³	1.381	580.67	801.91
37	14-19	现浇圆形柱 木模	m ²	18.027	78.27	1410.97
38	6-12换	现浇现拌混凝土浇捣圆形、矩形梁高或直径30cm以内~现浇现拌混凝土 C30（20）	m ³	0.914	538.21	491.92
39	14-21	现浇矩形梁过梁 木模	m ²	12.280	84.29	1035.08
40	8-47	方木桁条厚度14cm以内制作、安装	m ³	1.152	6396.50	7368.77
41	8-40	圆木轩桁直径Φ20以内制作、安装	m ³	1.413	7676.74	10847.23
42	8-64	矩形椽子周长30cm以内制作、安装	m ³	0.780	7010.36	5468.08
43	8-207	清水望板板厚1.5cm制作、安装	m ²	47.250	117.51	5552.35
44	11-15	自粘型防水卷材	m ²	47.250	46.72	2207.52
45	11-1	钢丝网屋面找平层厚~3cm	m ²	47.250	36.32	1716.12
46	综合价	油毡瓦片	m ²	47.250	80.00	3780.00
47	综合价	塑料树脂正脊瓦	m	11.250	90.00	1012.50
48	综合价	青石柱墩	个	8.000	450.00	3600.00
49	综合价	成品博风板	块	4.000	800.00	3200.00
50	D3-331	预制混凝土空心板~C30（40）	m ³	3.821	547.01	2090.13
51	D3-332	预制混凝土空心板模板制作、安装	m ²	3.379	49.20	166.25
52	D3-431	起重机安装空心板	m ³	3.821	49.97	190.94
53	7-3	楼地面找平层 水泥砂浆找平层~20mm厚	m ²	31.838	13.24	421.54
本页小计						78061.63

工程预算书

工程名称: 园林

第3页 共4页

序号	编号	名称	单位	数量	单价	合价
54	7-28	芝麻灰花岗岩面层板厚3cm以内	m2	31.838	164.29	5230.67
55	综合价	成品大理石洗衣槽	个	8.000	650.00	5200.00
56	A3-93换	浆砌块石普通墙^水泥砂浆 M10.0	m3	10.454	441.04	4610.63
57	D6-240	石墙勾缝	m2	25.410	13.04	331.35
58	综合价	成品混凝土预制栏杆外刷栗色漆	m	14.000	130.00	1820.00
59	综合价	定制石桌凳	套	1.000	2000.00	2000.00
60	综合价	造型石凳	个	2.000	200.00	400.00
61	5-56	砖台阶	m2	2.090	146.84	306.90
62	A10-119	芝麻灰花岗岩板台阶面	m2	5.230	192.45	1006.51
63	12-31	满堂脚手架 基本层3.6~5.2m	m2	31.838	10.49	333.98
64	C10-75	室外塑料排水管安装(粘接) 公称直径75mm以内	m	8.500	13.42	114.07
65	2-61	毛石板碎拼60mm厚	m2	22.180	252.18	5593.35
66	C10-76	室外塑料排水管安装(粘接) 公称直径110mm	m	13.250	20.67	273.88
67	C10-47	室外塑料给水管安装(粘接) 公称直径20mm以内	m	8.300	8.19	67.98
68	C10-49	室外塑料给水管安装(粘接) 公称直径32mm以内	m	13.600	15.68	213.25
69	C10-691	水龙头安装 DN20mm以内	个	8.000	15.32	122.56
70	C10-428	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内	个	8.000	30.11	240.88
71	综合价	WLPUPW自吸式水泵, SD-1500	台	1.000	900.00	900.00
		三岔路花坛				9345.39
72	A1-2	挖槽坑(深3m以内) 三类土	m3	7.380	58.37	430.77
73	4-132	基础垫层 干铺碎石	m3	1.538	219.62	337.78
74	6-1换	素混凝土垫层^现浇现拌混凝土 C20(40)	m3	1.338	435.03	582.07
75	14-1	现浇混凝土垫层木模	m2	2.900	39.34	114.09
76	A3-93换	浆砌块石普通墙^水泥砂浆 M10.0	m3	3.252	441.04	1434.26
77	暂定价	成品石窗定制	m2	0.531	900.00	477.90
78	10-191	字碑镌字 阴文(凹字) 30cm×30cm以	个	4.000	241.13	964.52
79	综合价	成品φ600, 60mm厚石磨定制	个	6.000	300.00	1800.00
80	综合价	成品瓦缸	个	2.000	300.00	600.00
81	综合价	石条铁链防护栏	m	5.400	260.00	1404.00
本页小计						36911.40

主要材料价格表

单位(专业)工程名称:单位工程-园林

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	单价(元)	备注
1	0000001	一类人工		工日	86.7	
2	0000011	二类人工		工日	93.84	
3	0000021	三类人工		工日	107.1	
4	j0000011	人工(机械)		工日	93.84	
5	0101001	螺纹钢	Ⅱ级综合	t	3589	
6	0101107	低合金螺纹钢	综合	t	3589	
7	0109185	圆钢	Φ10以内	t	3830	
8	0123011	型钢		kg	4.071	
9	0129349	中厚钢板	δ15以内	kg	4.071	
10	0351001	圆钉		kg	6.19	
11	0355071	钢丝网		m ²	5.58	
12	0357104	镀锌铁丝	12#	kg	5.75	
13	0357107	镀锌铁丝	18#	kg	6.19	
14	0357108	镀锌铁丝	20#	kg	6.19	
15	0357109	镀锌铁丝	22#	kg	6.19	
16	0359001	铁件		kg	4.87	
17	0359131	预埋铁件		kg	4.87	
18	0401011	水泥	32.5	kg	0.407	
19	0401031	水泥	42.5	kg	0.482	
20	0401051	水泥	52.5	kg	0.509	
21	0401071	白水泥		kg	0.796	
22	0403043	黄砂(净砂)	综合	t	96.12	
23	0405001	碎石	综合	t	98.06	
24	0405002	碎石	38~63	t	98.06	
25	0411001	块石		t	117	
26	0411011	块石	基础	t	39.81	
27	0411011	块石		t	117	
28	0411055-01	碎石板	60mm	m ²	160	
29	0413001	标准砖	240×115×53	千块	476	
30	0503001	防腐松木		m ³	5000	

主要材料价格表

单位(专业)工程名称:单位工程-园林

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	单价(元)	备注
31	0701101	芝麻灰花岗岩板	30mm	m2	135	
32	0701251	青石板	80mm	m2	150	
33	1101401	外墙弹性涂料		m2	30	
34	1157191	自粘型防水卷材	APP	m2	35	
35	3115001	水		m3	8.155	
36	3201021	木模板		m3	1504	
37	3201031	复合模板		m2	33.19	
38	3203001	脚手架钢管		kg	3.98	
39	3203171	脚手架十字扣		副	5.58	
40	3203191	脚手架斜扣		副	5.58	
41	3203211	脚手架一字扣		副	5.58	
42	j1201011	柴油(机械)		kg	6.37	
43	j1201021	汽油(机械)		kg	7.66	
44	j3115031	电(机械)		kw·h	0.589	
45	暂估价	2370*1250人形50厚3mm不锈钢剪影造型		个	1200	
46	暂定价	成品石窗定制		m2	900	
47	综合价	500*500mm不锈钢字		个	500	
48	综合价	600*600mm“洞天东村”不锈钢字		个	700	
49	综合价	WLPUPW自吸式水泵, SD-1500		台	900	
50	综合价	塑料树脂正脊瓦		m	90	
51	综合价	定制石桌凳		套	2000	
52	综合价	成品博风板		块	800	
53	综合价	成品大理石洗衣槽		个	650	
54	综合价	成品混凝土预制栏杆外刷栗色漆		m	130	
55	综合价	成品混凝土预制栏杆外刷栗色漆		m	160	
56	综合价	成品瓦缸		个	300	
57	综合价	成品石磨		个	300	
58	综合价	油毡瓦片		m2	80	
59	综合价	石条铁链防护栏		m	260	

