工程项目招标控制价汇总表

工程名称:温岭市城西街道下蔡体育场地建设工程　　第1页 共1页

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）			
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金
1	单项工程	466939.56		2722.31	6034.38	38554.64
1.1	市政	416283.85		2495.09	5250.61	34372.06
1.2	安装	50655.71		227.22	783.77	4182.58
合计		466939.56		2722.31	6034.38	38554.64

专业工程造价计算程序表

单位工程（专业）:单项工程-市政　　第1页 共1页

序号	费用名称	计算方法	金额（元）
一	分部分项工程费及施工技术措施费	表-6	373608.82
1	其中定额人工费	表-6	23162.23
2	其中人工价差	表-6	3428.83
3	其中材料费	表-6	333794.83
4	其中定额机械费	表-6	4841.04
5	其中机械费价差	表-6	803.17
6	企业管理费	表-6	4771.71
7	利润	表-6	2797.58
二	施工组织措施费	8+9+10+11+12+13+14	3052.36
8	安全文明施工基本费	(1+4)×8.91%	2495.09
9	暂定标化工地增加费	(1+4)×0%	
10	提前竣工增加费	(1+4)×1.38%	386.45
11	二次搬运费	(1+4)×0.48%	134.42
12	冬雨季施工增加费	(1+4)×0.13%	36.4
13	行车、行人干扰增加费	(1+4)×0%	
14	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称	
三	其他项目费	15+16	
15	暂定优质工地增加费	(六-15)×0%	
16	总承包服务费	表-7	
四	规费	(1+4)×18.75%	5250.61
五	计税不计费	计税不计费	
六	税前工程造价	一+二+三+四+五	381911.79
七	税金	（ 六 + 计税不计费不下浮 ）×9%	34372.06
八	不计税不计费	不计税不计费	
九	不计税不计费不下浮	不计税不计费不下浮	
十	计税不计费不下浮	计税不计费不下浮	
十一	工程下浮	(六+七+八 - 暂估材料)×0%	
十二	建设工程造价	六+七+八+九+十-十一	416283.85

表-02

分部分项工程及施工技术措施费计算表

单位工程（专业）:单项工程-市政　　第1页 共3页

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		分部分项工程											
		地面				324781.05	12543.49	1858.33	305476.99	1077.24	135.11	2320.94	1360.74
1	综合价	5mm厚硅PU面层（含球场划线）	m2	1045	110.00	114950.00			114950				
2	综合价	围网（1、立柱：90*4mm绿色塑封镀锌钢管；2、横杆：60*3mm绿色塑封镀锌钢管，60*60*10mm耳板螺栓固定； 3、围网：45*45mm网格绿色塑封（浸塑）铁丝网（直径3mm）、基础、围网门等一切费用）	m2	724	105.00	76020.00			76020				
3	综合价	篮球架	套	1	3600.00	3600.00			3600				
4	综合价	网球柱及拦网(含基础)	套	1	2500.00	2500.00			2500				
5	综合价	原混凝土基层凿毛、找平	项	1	2000.00	2000.00			2000				
6	2-213+2-214*-5换	水泥混凝土路面　道路混凝土~厚度15(cm)~非泵送商品混凝土 C30	m2	1548	57.82	89505.36	7848.36	1161	78050.16	263.16	-15.48	1382.21	810.38
7	2-215	水泥混凝土路面　模板	m2	77.6	63.27	4909.75	2664.78	394.98	848.17	221.16	0.78	491.77	288.31
8	2-224	水泥混凝土路面养生　养护毯养护	m2	1548	3.57	5526.36	1253.88	185.76	3746.16			213.62	125.23
9	2-219	锯缝机切缝缝~深（cm）5	m	309.6	3.81	1179.58	563.47	83.59	306.5	61.92	-6.19	106.56	62.48
10	2-223	路面防滑条	m2	300	5.30	1590.00	213	33	456	531	156	126.78	74.34
本页小计						301781.05	12543.49	1858.33	282476.99	1077.24	135.11	2320.94	1360.74

表-06

分部分项工程及施工技术措施费计算表

单位工程（专业）:单项工程-市政　　第2页 共3页

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
11	暂估	暂列金额	项	1	10000.00	10000.00			10000				
12	暂估	门头建设（含推拉门、标志标识）	项	1	13000.00	13000.00			13000				
		挡墙加高				10358.65	3758.56	553.56	4809.64	158.72	19.38	667.5	391.34
13	1-187换	挡墙　砖砌体^水泥砂浆 M5.0	m3	17.28	415.23	7175.17	2117.32	313.8	4007.92	117.68	14.34	380.84	223.28
14	3-529换	水泥砂浆抹面　墙面无嵌线^水泥砂浆 1:2.5	m2	72	22.37	1610.64	789.12	117.36	433.44	41.04	5.04	141.46	82.93
15	A14-141	抹灰面批刮腻子（满刮两遍）	m2	72	15.47	1113.84	648	92.16	198.72			110.42	64.74
16	1-164	Φ50泄水孔	m	36	12.75	459.00	204.12	30.24	169.56			34.78	20.39
		道路拓宽				11651.14	1211.95	180.43	9165.74	505.68	121.97	292.69	171.61
17	2-1	路床（槽）整形　路床碾压检验	m2	168	1.90	319.20	43.68	6.72		173.04	36.96	36.93	21.66
18	2-213+2-214*-5换	水泥混凝土路面　道路混凝土~厚度15(cm)^非泵送商品混凝土 C30	m2	168	57.82	9713.76	851.76	126	8470.56	28.56	-1.68	150.01	87.95
19	2-223	路面防滑条	m2	168	5.30	890.40	119.28	18.48	255.36	297.36	87.36	71	41.63
20	2-219	锯缝机切缝缝~深（cm）5	m	33.6	3.81	128.02	61.15	9.07	33.26	6.72	-0.67	11.57	6.78
21	2-224	水泥混凝土路面养生　养护毯养护	m2	168	3.57	599.76	136.08	20.16	406.56			23.18	13.59
		240*300mm排水沟				26817.98	5648.23	836.51	14342.46	3099.4	526.71	1490.58	873.89
本页小计						45009.79	4970.51	733.99	36975.38	664.40	141.35	960.19	562.95

表-06

分部分项工程及施工技术措施费计算表

单位工程（专业）:单项工程-市政　　第3页 共3页

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
22	2-219	锯缝机切缝缝~深（cm）5	m	159	3.81	605.79	289.38	42.93	157.41	31.8	-3.18	54.73	32.09
23	1-347+1-348*5换	岩石破碎机拆除混凝土类路面层　无筋~厚20(cm)	m2	54.06	25.26	1365.56	92.98	13.52		851.99	151.91	161.02	94.4
24	1-154	履带式液压挖掘机挖碴装车	m3	10.812	8.46	91.47	3.89	0.54		58.93	11.14	10.7	6.28
25	1-155	自卸汽车运石碴~　运距1km以内	m3	10.812	13.33	144.12				97.85	19.79	16.67	9.78
26	1-72	挖掘机挖土 装车三类土	m3	32.436	5.17	167.69	11.68	1.62		103.8	19.46	19.68	11.53
27	1-94	自卸汽车运土方~ 运距1km以内	m3	32.436	8.19	265.65				180.34	36.65	30.73	18.01
28	6-292	渠（管）道垫层 混凝土^非泵送商品混凝土 C20	m3	10.812	357.55	3865.83	327.5	48.55	3381.45	16	-0.54	58.53	34.32
29	6-312换	渠道砌筑 墙身砖砌^水泥砂浆 M7.5	m3	11.448	434.82	4977.82	1558.87	231.02	2665.44	72.58	8.93	278	162.98
30	6-326换	渠道抹灰 底面^水泥砂浆 1:2.5	m2	38.16	19.10	728.86	283.91	41.98	262.16	45.03	6.87	56.05	32.86
31	6-327换	渠道抹灰 砖墙墙面^水泥砂浆 1:2.5	m2	95.4	26.86	2562.44	1231.61	182.21	655.4	112.57	17.17	229.05	134.29
32	6-282	地沟水算安装	m2	47.7	163.60	7803.72	1308.41	194.14	5947.71			222.95	130.71
33	3001	履带式挖掘机1m3以内	台次	1	4239.03	4239.03	540	80	1272.89	1528.51	258.51	352.47	206.64
		单项措施项目											
本页小计						26817.98	5648.23	836.51	14342.46	3099.40	526.71	1490.58	873.89

表-06

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）:单项工程-市政　　第1页 共3页

序号	编号	项 目 名 称	类别、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一		工程人工		元			
1	0001110001	一类人工		工日	0.124	143	17.73
2	0001110003	二类人工		工日	166.710	155	25840.05
3	0001110005	三类人工		工日	4.182	177	740.21
小 计							26598.00
二		主要材料（设备）		元			
1	0103120019	镀锌铁丝	综合	kg	5	5.58	27.90
2	0161120033	铁件		kg	139.68	4.14	578.28
3	0301121881	圆钉		kg	1.032	5.75	5.93
4	0401120021	普通硅酸盐水泥	PO 42.5综合	kg	3429.767	0.301	1032.36
5	0403120009	黄砂	净砂	t	16.859	100	1685.90
6	0413120007	标准砖	240×115×53	千块	9.037	327	2955.10
7	0413120137	混凝土实心砖	240×115×53 MU10	千块	6.132	327	2005.16
8	0431120177	非泵送商品混凝土	C20	m3	10.92	303	3308.76
9	0431120185	非泵送商品混凝土	C30	m3	259.974	327	85011.50
10	0433120027	干混抹灰砂浆	DP M20.0	kg	2439.855	0.236	575.81
11	1331120025	石油沥青		t	0.172	4345	747.34
12	1725121133	Pvc塑料管	Φ50	m	36.72	4.62	169.65
13	3305120009	复合水箅盖		m2	48.654	110	5351.94
14	3411120015	水		m3	371.514	5.718	2124.32
15	3501120029	钢模板		kg	51.348	3.87	198.72
16	3501120043	木模板		m3	0.031	1681	52.11
17	综合价	原混凝土基层清洗		项	1	2000	2000.00
18	综合价	围网		m2	724	105	76020.00
19	综合价	篮球架		套	1	3600	3600.00

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）:单项工程-市政　　第2页 共3页

序号	编号	项 目 名 称	类别、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)
20	综合价	网球柱及拦网		套	1	2500	2500.00
小 计							189950.77
三		主要机械台班费		元			
1	9901140005	履带式推土机	75kW	台班	0.136	772.77	105.10
2	9901140009	履带式推土机	105kW	台班	0.067	957.85	64.18
3	9901140115	履带式单斗液压挖掘机	1m3	台班	0.619	1081.31	669.33
4	9901140153	钢轮内燃压路机	12t	台班	0.192	548.54	105.32
5	9901140251	混凝土路面刻槽机		台班	2.574	416.87	1073.02
6	9905140059	汽车式起重机	8t	台班	0.054	755.13	40.78
7	9907140005	载货汽车	4t	台班	0.124	455.24	56.45
8	9907140033	自卸汽车	15t	台班	0.35	954.68	334.14
9	9907140045	平板拖车组	40t	台班	1	1246.36	1246.36
10	9907140059	机动翻斗车	1t	台班	0.42	231.14	97.08
11	9911140035	灰浆搅拌机	200L	台班	1.977	174.01	344.02
12	9911140099	混凝土切缝机	7.5kW	台班	3.139	28.39	89.12
13	9913140023	木工圆锯机	500mm	台班	3.67	24.27	89.07
14	9913140031	木工平刨床	300mm	台班	3.67	9.62	35.31
15	99Z110315	水泥混凝土真空吸水机		台班	5.972	17.258	103.06
16	99Z1605	履带式单头岩石破碎机	105kW	台班	0.692	1450.56	1003.79
17	99Z5064	混凝土振捣器	平板式	台班	9.769	12.16	118.79
18	99Z5065	混凝土振捣器	插入式	台班	17.245	4.11	70.88
小 计							5645.78
合计							222194.57
四		其中机械人工、燃料费					
1	ZJ_05RG	机械人工		工日	9.611	155	1489.71

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）:单项工程-市政

序号	编号	项 目 名 称	类别、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)
2	ZJ_08QY	汽油(机械)		kg	79.663	8.65	689.08
3	ZJ_09CY	柴油(机械)		kg	195.946	7.27	1424.53
4	ZJ_10D	电(机械)		kW·h	343.766	0.638	219.32

专业工程造价计算程序表

单位工程（专业）:单项工程-安装　　第1页 共1页

序号	费用名称	计算方法	金额（元）
一	分部分项工程费及施工技术措施费	表-6	45399.45
1	其中定额人工费	表-6	2074.72
2	其中人工价差	表-6	309.32
3	其中材料费	表-6	41639.34
4	其中定额机械费	表-6	484.1
5	其中机械费价差	表-6	69.79
6	企业管理费	表-6	555.77
7	利润	表-6	266.12
二	施工组织措施费	8+9+10+11+12+13	289.91
8	安全文明施工基本费	(1+4)×8.88%	227.22
9	暂定标化工地增加费	(1+4)×0%	
10	提前竣工增加费	(1+4)×2.06%	52.71
11	二次搬运费	(1+4)×0.26%	6.65
12	冬雨季施工增加费	(1+4)×0.13%	3.33
13	其他施工组织费	计价时列出具体费用名称	
三	其他项目费	14+15	
14	暂定优质工地增加费	(六-14)×0%	
15	总承包服务费	表-7	
四	规费	(1+4)×30.63%	783.77
五	计税不计费	计税不计费	
六	税前工程造价	一+二+三+四+五	46473.13
七	税金	（ 六 + 计税不计费不下浮 ）×9%	4182.58
八	不计税不计费	不计税不计费	
九	不计税不计费不下浮	不计税不计费不下浮	
十	计税不计费不下浮	计税不计费不下浮	
十一	工程下浮	(六+七+八 - 暂估材料)×0%	
十二	建设工程造价	六+七+八+九+十-十一	50655.71

表-02

分部分项工程及施工技术措施费计算表

单位工程（专业）:单项工程-安装　　第1页 共1页

序号	定额编码	定额名称	单位	数量	综合单价	合价	合价组成						
							定额人工费	人工费价差	材料费	定额机械费	机械费价差	企业管理费	利润
		分部分项工程											
		安装				45399.45	2074.72	309.32	41639.34	484.1	69.79	555.77	266.12
1	4-4-16	成套配电箱安装（主材甲供）	台	1	263.02	263.02	162	24	24.99			35.19	16.85
2	4-8-13	PE电缆护套管铺设 直径（mm）≤50	m	210	9.58	2011.80	510.3	75.6	1253.7	6.3		112.2	53.72
3	4-8-88*J0.4换	铜芯电力电缆敷设 电缆 YJV-5*6	m	240	40.94	9825.60	408	62.4	9208.8	9.6	2.4	90.7	43.44
4	4-13-266	网球场灯 600W LED灯 8.0m 防护等级IP-65（含基础）	套	8	2654.12	21232.96	442.8	65.6	20208.16	254.24	38.24	151.4	72.49
5	4-13-266	蓝球场灯 400W LED灯 8.0m 防护等级IP-65（含基础）	套	6	1947.12	11682.72	332.1	49.2	10914.12	190.68	28.68	113.55	54.37
6	4-8-121*J0.3换	户外电力电缆终端头制作、安装 10kV以下热缩式（截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	2	73.00	146.00	81.82	12.12	25.78			17.77	8.51
7	4-14-12	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综　合)	系统	1	237.35	237.35	137.7	20.4	3.79	23.28	0.47	34.96	16.74
		单项措施项目											
本页小计						45399.45	2074.72	309.32	41639.34	484.10	69.79	555.77	266.12

表-06

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）:单项工程-安装　　第1页 共2页

序号	编号	项 目 名 称	类别、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一		工程人工		元			
1	0001110003	二类人工		工日	15.374	155	2382.97
小 计							2382.97
二		主要材料（设备）		元			
1	0301120725	镀锌铁丝		kg	0.246	5.58	1.37
2	0301120837	金属膨胀螺栓	M8	套	4.08	0.48	1.96
3	1403120035	汽油	综合	kg	0.96	8.65	8.30
4	1725121447~7	PE电缆护套	DN50	m	216.3	5.47	1183.16
5	2500330001~1	网球场灯 600W LED灯 8.0m 防护等		套	8.08	2500	20200.00
6	2500330001~1	蓝球场灯 400W LED灯 8.0m 防护等		套	6.06	1800	10908.00
7	2803330009~1	电力电缆	YJV-5*6	m	242.4	37.829	9169.75
小 计							41472.55
三		主要机械台班费		元			
1	2407150015	电能校验仪	ST9040	台班	0.2	57.191	11.44
2	2407150019	电压、电流互感升流器	HJ-12E	台班	0.2	31.243	6.25
3	2407150101	数字万用表	F-87	台班	0.4	6.263	2.51
4	2433150017	电缆测试仪		台班	0.2	17.789	3.56
5	4001120009	其他机械费		元	4.2	1.02	4.28
6	9905140059	汽车式起重机	8t	台班	0.425	755.13	320.93
7	9907140007	载货汽车	5t	台班	0.01	474.14	4.74
8	9909140083	汽车式高空作业车	18m	台班	0.315	631.49	198.92
9	9913140301	台式砂轮机	Φ250mm	台班	0.42	4	1.68
小 计							554.30

人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）:单项工程-安装　　第2页 共2页

序号	编号	项 目 名 称	类别、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)
合计							44409.82
四		其中机械人工、燃料费					
1	ZJ_05RG	机械人工		工日	1.173	155	181.82
2	ZJ_08QY	汽油(机械)		kg	5.733	8.65	49.59
3	ZJ_09CY	柴油(机械)		kg	12.363	7.27	89.88
4	ZJ_10D	电(机械)		kW·h	1.974	0.638	1.26